

Glinna, 04.01.2024 r.

REFERENCJE

Firma Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski z siedzibą Glinna 4B, 74-106 Stare Czarnowo, zaświadcza, że Zakład Inżynieryjno-Budowlany Niedośpiat Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin zrealizowała na nasze zlecenie jako podwykonawca roboty sanitarne dla zadania pn: „Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu” w ramach umowy nr 01/2021/ZIB.

W zakres realizacji zadania wchodziło wykonanie następujących robót:

1. Sieć przeciwpożarowa wody stonej

- Sieć przeciwpożarowa z rur PE 630x70,3mm SDR9 PN20 w ilości 388,66 m,
- Sieć przeciwpożarowa z rur PE 250x27,9mm SDR9 PN20 w ilości 14,21 m,
- Sieć przeciwpożarowa z rur PE 225x25,2mm SDR9 PN20 w ilości 73,90 m,
- Sieć przeciwpożarowa z rur PE 160x17,9mm SDR9 PN20 w ilości 5,75 m,
- Hydranty nadziemne DN150 w ilości 7,00 kpl,
- Rura ochronna z rur PE 1000x90,8mm SDR11 PN16 w ilości 24,92 m,
- Rura ochronna z rur PE 355x32,2mm SDR11 PN16 w ilości 7,98 m,

2. Sieć przeciwpożarowa wody słodkiej

- Sieć przeciwpożarowa z rur PE 280x31,3mm SDR9 PN20 w ilości 382,94 m,
- Sieć przeciwpożarowa z rur PE 160x17,9mm SDR9 PN20 w ilości 49,21 m,
- Sieć przeciwpożarowa z rur PE 110x12,3mm SDR9 PN20 w ilości 24,74 m,
- Hydranty nadziemne DN100 w ilości 7,00 kpl.
- Rura ochronna z rur PE 500x45,4mm SDR11 PN16 w ilości 23,84 m,
- Rura ochronna z rur PE 315x28,6mm SDR11 PN16 w ilości 8,02 m,
- Rura ochronna z rur PE 250x22,7mm SDR11 PN16 w ilości 11,96 m.

3. Kanalizacja sanitarna

- Kanalizacja sanitarna z rur PVC o śr. 400 mm w ilości 10,16 m,
- Kanalizacja sanitarna z rur PVC o śr. 200 mm w ilości 448,33 m,
- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o śr. 90 mm w ilości 10,26 m,
- Studnie rewizyjne betonowe DN 2000 mm w ilości 3,00 kpl.,
- Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 mm w ilości 18,00 kpl.,
- Pompownia ścieków DN 1500 mm w ilości 1,00 kpl.

4. Kanalizacja deszczowa

- Kanalizacja deszczowa z rur GRP o śr. 400 mm w ilości 34,58 m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 250 mm w ilości 35,06 m,

- Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 mm w ilości 1,00 kpl.,
- Studnie osadnikowa betonowa DN 1200 mm w ilości 1,00 kpl.,
- Separator substancji ropopochodnych DN 1200 mm w ilości 1,00 kpl.

5. Sieć wodociągowa

- Sieć wodociągowa z rur PE 110x10,0mm SDR11 PN16 w ilości 626,79 m,
- Hydrant podziemny DN80 – 16 kpl.,
- Komora wodomierzowa betonowa 1,2m x 1,9m – 1 kpl.

Wartość wykonanych robót: **6 065 230,93 zł brutto**

Termin wykonania: **od 13.01.2021 r. do 31.10.2022 r.**

Zadanie zostało wykonana z należytą starannością w terminie umownym.

Polecamy **Zakład Inżynieryjno-Budowlany Niedośpiał Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin** jako wykonawcę podobnych robót.

Z poważaniem

WŁAŚCICIEL

Bernard Baranowski

USŁUGI TRANSPORTOWO-BUDOWLANE
Bernard Baranowski
GLINNA 4A, 74-106 Stare Czarnowo
biuro@utbbaranowski.pl www.utbbaranowski.pl